

< 2021-7 * 2021-7-3 *
2021-7-3-6-1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 4 720 784.90 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 4 720 784.90 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2021-7-3-6-1

(Локальный сметный расчет)

Ремонт детской игровой площадки Арктическая 20

Основание: Дефектная ведомость

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

K4 - в т.ч. оплата механизаторов;

K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **4 720.785** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.578** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **435.921** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 06.2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)".2 кв.2021 прочие 1-я зона ЯНАО

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Демонтажные работы

1. ФЕР 09-06-001-02	2.33	<u>17 244.67</u>	<u>1 156.25</u>	40 180.07	37 486.01	<u>2 694.07</u>	<u>32.62</u>	<u>76.0046</u>
Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		16 088.42	154.61			360.24	0.217	0.50561
- Демонтаж игрового комплекса, т								
Начисления: H48= 0, H51= 0.7, H53= 0.7								
- K2 = 57.82; K3 = 14.65; K4 = 57.82; K5 = 7.12; K6 = 4.83								
Накладные расходы	98%			37 089.33				
Сметная прибыль	53%			20 058.51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	ФЕРр 68-14-1	0.6	<u>47 126.55</u>	<u>13 026.05</u>	28 275.93	20 460.30	<u>7 815.63</u>	<u>68.26</u>	<u>40.956</u>
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании, 100 м		34 100.50	5 467.46			3 280.48	9.4	5.64
	- К2 = 57.82; К3 = 14.65; К4 = 57.82; К5 = 7.12; К6 = 4.83								
	<i>Накладные расходы</i>	107%			25 402.63				
	<i>Сметная прибыль</i>	54%			12 820.02				
3.	ФЕРр 68-12-5	0.0148	<u>39 984.37</u>	<u>16 829.77</u>	591.77	342.69	<u>249.08</u>	<u>49.5</u>	<u>0.7326</u>
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных, 100 м3		23 154.60	8 375.81			123.96	10.73	0.158804
	- К2 = 57.82; К3 = 14.65; К4 = 57.82; К5 = 7.12; К6 = 4.83								
	<i>Накладные расходы</i>	107%			499.32				
	<i>Сметная прибыль</i>	54%			251.99				
4.	ФЕР 01-01-014-02	0.09919	<u>50 665.20</u>	<u>42 561.47</u>	5 025.48	800.74	<u>4 221.67</u>	<u>17.9</u>	<u>1.775501</u>
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3		8 072.83	39 083.43			3 876.69	51.9	5.147961
	- К2 = 57.82; К3 = 14.65; К4 = 57.82; К5 = 7.12; К6 = 4.83								
	<i>Накладные расходы</i>	97%			4 537.11				
	<i>Сметная прибыль</i>	39%			1 824.20				
5.	ФССЦлг 01-01-01-003	5.95	<u>156.90</u>	<u>156.90</u>	933.56		<u>933.56</u>		
	Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза								
	Объем: 2.38+3.57								
	- К2 = 1; К3 = 14.65; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.83								
6.	ФССЦлг 01-01-01-014	2.33	<u>122.47</u>	<u>122.47</u>	285.36		<u>285.36</u>		
	Погрузка при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.), 1 т груза								
	- К2 = 1; К3 = 14.65; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.83								